

Объемы работ и перечень материалов при выполнении подключения жилых домов в коттеджном поселке «Федоровская Усадьба» к сетям электроснабжения.

Материалы	Виды работ
Щит распределительный навесной ЩРн-24з IP31 с замком – 1 шт.	Установка проколов герметичных на магистральном СИП.
Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный (двухтарифный) Нева323 0.5 ARE4S Тр/5 Т4 D RS485 230В оптопорт ЖК – 1 шт.	Установка щита распределительного на высоте комфортного обслуживания и визуального контроля.
DIN рейка – 1 м	Монтаж счетчика электроэнергии и выключателя автоматического в распределительном щите.
Выключатель автоматический трехполюсный 25А С ВА47-29 4.5кА – 1 м	Подземная прокладка кабеля в ПНД трубе до здания абонента с вводом кабеля и оставлением монтажных концов внутри помещения.
Кабель силовой ВВГнг(А) 4х6 (РЕ) однопроводочный – 50 м.	В случае отсутствия на участке капитальных построек - подземный вывод в предполагаемую точку присоединения и установка временной конструкции для закрепления кабеля.
Колпачки защитные – 4 шт.	Монтаж защитных колпачков на выводах кабеля.
Труба гибкая ПНД 25/2.3 – 30 м.	
Зажим прокалывающий герметичный SLIW57 - 4 шт.	

Общая стоимость работ и материалов: 44 000 р. (сорок четыре тысячи рублей)